

## セレモニーホール錦外壁他改修工事

管理NO.203

施工後



施工後



施工前



### 採用された理由

数年前からタイルの剥落が始まっており、改修前は建物周囲に立ち入り禁止のバリケードが設置されてあった。美観と防水性及びタイル剥落防止機能も有した工法ということで、アロンウォール工法が採用となった。震災のテクニカルレポートを提出するなどして、アロンウォールへの安心感をお施主様に深めていただいた。当初建築設計事務所様から本案件の御紹介・改修提案の御依頼を受け、民間元請物件として工事を受注した。



### 使用製品情報

- ▶ 工法：アロンウォール
- 仕様：剥落防止ネット工法（他社品）  
アロンウォール STM 工法

### 物件情報

市区町村	小千谷市	施工時期	2015年7月
新築・改修	改修	施工数量	1,770.0㎡
下地の種類	押出成形セメント板		
既存仕上や防水材の種類	タイル仕上げ		